

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Remont mieszkania

Obiekt : Remont mieszkania

Adres : 64-200 Wolsztyn, ul. Poniatowskiego 7/9

Remont mieszkania

Inwestor : Powiat Wolsztyński / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
64-200 Wolsztyn, 5-go Stycznia 5

Remont mieszkania

Budowa : Remont mieszkania

Obiekt : Remont mieszkania

Adres : 64-200 Wolsztyn, ul. Poniałowskiego 7/9

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Data : 2017-01-24

Str: 1

Lp.	Kod CPV	Opis działu
1		Roboty rozbiórkowe
2		Roboty budowlano - remontowe
3		Roboty malarskie
4		Roboty posadzkowe
5		Roboty instalacji sanitarnych

--- Koniec wydruku ---

Remont mieszkania

Budowa : Remont mieszkania
Obiekt : Remont mieszkania
Adres : 64-200 Wolsztyn, ul. Poniatowskiego 7/9

Data : 2017-01-24

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1 Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 401-0818-05-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	92,900	m2
2	KNR 401-0354-04-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2	9,000	szt
3	KNR 401-0348-01-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Rozebranie ścianek z cegiel: na zaprawie wapiennej, o grub. 1/2 cegly	6,060	m2
4	KNR 401-0429-06-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Rozebranie podsufitek: z płyt pilśniowych	23,200	m2
5	KNR 401-0819-15-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Rozebranie wykładziny ściiennej i posadzki z płytek ułożonych na zaprawie	8,700	m2
2 Roboty budowlano - remontowe			
6	KNR 401-0303-01-01 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Uzupełnienie ścianek lub zamurowanie otworów o pow.do 3,0 m2 w jednym miejscu, cegłą budowlaną pełną kl.100 na zaprawie cementowo-wapiennej, przy grubości ścianki: 1/4 cegły i użyciu wapna suchogaszzonego	2,300	m2
7	KNR 401-0304-02-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów o objętości do 2,0 m3 w jednym miejscu, bloczkami z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej, przy użyciu wapna suchogaszzonego	6,060	m3
8	KNR 401-0318-03-00 [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Obsadzenie ościeżnic drewnianych wraz z skrzydłami i okuciami w ścianach wewnętrznych z cegiel, o powierzchni otworu: ponad 2 m2 - analogia	7,000	szt.
9	KNR 401-0711-02-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III, z zaprawy cem.-wap.,na ścianach płaskich i słupach prostokątnych z cegiel, pustaków ceramicznych lub gazobetonów, przy pow.otynkowania w jednym miejscu: ponad 1,0 do 2,0 m2, przy użyciu ciasta wap.	5,400	m2
10	KNR 012-0102-03-00 ATHENASOFT Warszawa [Wyd.ATHENASOFT W-wa 2003 r.] Obudowy ścienne z płyt gips-kartonowych o grub.12,5 mm na pojed.metal.konstrukcji nośnej, z pokryciem jednost. jednowarstwowym z ociepleniem 5 cm wełny	116,000	m2

Remont mieszkania

2. Roboty budowlano - remontowe

Data : 2017-01-24

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
11	KNR 202-0607-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej na suficie	92,900	m2
12	KNR 012-0103-04-00 ATHENASOFT Warszawa [Wyd.ATHENASOFT W-wa 2003 r.] Ścianki działowe z płyt gips-kartonowych o grub.12,5 mm na pojed. metal.konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym z ociepleniem wełną 5 cm	15,200	m2
13	KNR 012-0201-01-00 ATHENASOFT Warszawa [Wyd.ATHENASOFT W-wa 2003 r.] Sufity podwieszane z płyt gips-karton., na metalowej konstr. nośnej jednopoziomowej z ociepleniem analogia	92,900	m2
3 Roboty malarskie			
14	KNR 401-1205-01-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Zerwanie starych tapet	94,000	m2
15	KNR 401-0404-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Demontaż istniejącego obicia ścian - boazeria - anaologia	25,000	m2
16	KNR 901-0101-03-00 ORGBUD-SERWIS Poznań [Wydanie - Poznań 2000 r.] Wykończenie wewnętrznych sufitów poprzez wykonanie: gładzi gipsowej	97,150	m2
17	KNR 901-0101-03-00 ORGBUD-SERWIS Poznań [Wydanie - Poznań 2000 r.] Wykończenie wewnętrznych ścian poprzez wykonanie: gładzi gipsowej	196,000	m2
18	KNR 202-0815-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych: dwuwarstwowa	146,000	m2
19	KNR 401-1204-01-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach	92,900	m2
20	KNR 401-1204-02-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach	196,000	m2
21	KNR 012-0829-03-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1996] Licowanie ścian płytkami ceramicznymi lub terakotowymi układanymi na klej, wymiar płytek: 20 x 20 cm	40,800	m2
22	KNR 202-0607-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome w łazience	21,300	m2

Remont mieszkania

3. Roboty malarskie

Data : 2017-01-24

Str: 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
-----	------------------------------------	-------	-------------

23 KNR 012-1118-01-00 IGM Warszawa 21,300 m2
[Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1996]
Posadzki z płytek ceramicznych układanych na klej, wymiar płytek: 20 x 20 cm - analogia

4 Roboty posadzkowe

24 KNR 202-0607-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 75,200 m2
[Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96]
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe

25 KNR 401-0820-03-00 IGM Warszawa 75,200 m2
[Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.]
Przybicie do podłóg płyt OSB - twarde

26 KNR 202-1110-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 75,200 m2
[Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96]
Podłogi z paneli podłogowych

27 KNR 202-1113-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 81,000 m
[Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96]
Listwy przyściennne z polichloru winylu: zgrzewane

5 Roboty instalacji sanitarnych

28 KNR 402-0132-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 szt
[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]
Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej

29 KNR 402-0114-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 15,000 m
[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]
Demontaż rurociągu stalowego, ocynkowanego o średnicy: 15-20 mm

30 KNR 402-0308-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 9,000 m
[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]
Demontaż rurociągów stalowych gazowych o średnicy: 15 - 20 mm

31 KNR 402-0230-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,000 m
[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]
Demontaż rurociągu z rur PCW na ścianach budynku - średnica rury: do 50 mm

32 KNR 402-0230-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,000 m
[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]
Demontaż rurociągu z rur PCW na ścianach budynku - średnica rury: 75 - 110 mm

33 KNR 402-0233-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 szt
[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]
Demontaż podejść odpływowych z rur PCW o średnicy: 50 mm

34 KNR 402-0233-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 szt

Remont mieszkania

5. Roboty instalacji sanitarnych

Data : 2017-01-24

Str: 4

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
-----	------------------------------------	-------	-------------

[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]
Demontaż podejść odpływowych z rur PCW o średnicy: 110 mm

35 KNR 402-0235-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 kpl
[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]

Demontaż urządzeń sanitarnych: zlewu kuchennego

36 KNR 402-0235-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 kpl
[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]
Demontaż urządzeń sanitarnych: umywalki

37 KNR 402-0235-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 kpl
[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]
Demontaż urządzeń sanitarnych: wanny

38 KNR 402-0235-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 kpl
[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]
Demontaż urządzeń sanitarnych: ustępu z miską porcelanową

39 KNR 402-0235-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 kpl
[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]
Demontaż bojlera elektrycznego - anaologia

40 KNR 402-0235-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 kpl
[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]
Demontaż wodomierza - anaologia

41 KNR 215-0118-01-10 1,000 kpl
[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96]
Montaż wodomierzy skrzydełkowych o średnicy nominalnej: 15 mm z zaworem antyskażeniowym

42 KNR 215-0205-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,000 m
Rurociągi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na ścianach w budynku, łączone metodą wciskową, przy średnicy rurociągu: 50 mm

43 KNR 215-0205-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,000 m
Rurociągi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na ścianach w budynku, łączone metodą wciskową, przy średnicy rurociągu: 110 mm

44 KNR 215-0217-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt
Rewizje - czyszczaki kanalizacyjne, o średnicy zewnętrznej: 110 mm

45 KNR 215-0209-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt
Rury wywiewne, z blachy stalowej, o średnicy: 100 mm

46 KNR 215-0208-03-00 5,000 szt
Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PCW łączonych metodą wciskową, przy średnicy rur: 50 - 75 mm

47 KNR 215-0208-05-00 2,000 szt
Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PCW łączonych metodą wciskową, przy średnicy rur:

Remont mieszkania

5. Roboty instalacji sanitarnych

Data : 2017-01-24

Str: 5

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	110 mm		
48	KNR 215-0111-02-00 WACETOB Warszawa Rurociągi wodociągowe z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych w budynkach mieszkalnych, przy średnicy rur: 15 - 25 mm - rurociągi z PP	26,000	m
49	KNR 215-0114-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Zawory mosiężne ze złączką do automatu, zmywarkio średnicy nominalnej: 15 mm	3,000	szt

50	KNR 215-0130-01-00 WACETOB Warszawa Montaż zaworów, w instalacji wodociągowej z rur stalowych, o średnicy nominalnej: 15 mm	2,000 szt
51	KNR 215-0134-06-00 WACETOB Warszawa Montaż zaworów bezpieczeństwa o średnicy nominalnej: 15 mm	1,000 szt
52	KNR 215-0115-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Baterie umywalkowe o średnicy nominalnej 15 mm ścienne	1,000 szt
53	KNR 215-0115-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Baterie zlewozmywakowe o średnicy nominalnej 15 mm ścienne	1,000 szt
54	KNR 215-0117-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Bateria natryskowa, o średnicy nominalnej: 15 mm	1,000 szt
55	PKZ 018-0210-66-00 PP PKZ [Wyd.PPPKZ W-wa 1983] Połączenie wężykiem do baterii	6,000 szt
56	KNR 031-0116-03-00 IGM Warszawa Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej - rurociągi o średnicy 15, 22 i 28 mm w budynkach : mieszk- czynn.przygot.i zakończ.z płukaniem	1,350 100 m
57	KNR 215-0221-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa Umywalki pojedyncze porcelanowe, z syfonem i szafką	1,000 szt
58	KNR 215-0224-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Ustępy z płuczką: z porcelany "Kompakt"	1,000 kpl
59	KNR 215-0229-05-10 WACETOB Warszawa Zlewomywaki mocowane na szafce, blaszane	1,000 szt
60	KNR 215-0232-02-20 WACETOB Warszawa Brodzik natryskowy z ociepleniem z tworzyw sztucznych z kabiną	1,000 kpl
61	PKZ 018-0101-38-00 PP PKZ [Wyd.PPPKZ W-wa 1983] Montaż bojlera elektr. ciepłej wody, o pojemności: do 80 l	1,000 kpl
62	KNR 215-0115-01-00 WACETOB Warszawa Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czterpalnych, baterii itp. o połączeniu sztywnym, w rurociągach	12,000 szt

Remont mieszkania

5. Roboty instalacji sanitarnych

Data : 2017-01-24

Str: 6

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	stalowych, o średnicy nominalnej: 15 - 20 mm		
63	KNR 401-0333-02-00 IGM Warszawa Przebicie otworów o powierzchni do 0,05 m2, w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej,	6,000	szt
64	KNR 401-0338-01-00 IGM Warszawa Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej, o głębokości i szerokości: 1/4 x 1/2 cegły	14,000	m
65	KNR 402-0520-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Demontaż grzejnika żeliwnego, członowego o powierzchni ogrzewalnej: ponad 2,5 do 5,0 m2	2,000	kpl
66	KNR 215-0405-04-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Rurociągi c.o.z rur miedzianych o połączeniach lutowanych, mocowane na ścianach w budynkach, przy średnicy zewnętrznej rur: 18 mm	21,000	m
67	KNR 031-0205-02-00 IGM Warszawa Montaż grzejników stalowych panelowych o wysokości 300-900 mm typu: V-22 - 1580 W	2,000	szt
68	KNR 215-0406-01-10 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach: mieszkalnych - instalacja c.o.z rur miedz.	2,000	urządz.
69	KNR 215-0412-02-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Montaż zaworów grzejnikowych, o średnicy nominalnej: 15 mm antykradzieżowe	2,000	szt
70	KNR 403-0201-01-04 [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Wymiana instalacji elektrycznej - kalk. indywidualna	1,000	kpl
71	PKZ 002-0000-28-00 PP PKZ [Wyd.PPPKZ W-wa 1982] Wywóz gruzu itp.- analogia	4,000	m3

--- Koniec wydruku ---